Vysočany-jih

Poděbradská

NAPOJOVACÍ BOD
nová šachta jednotné areálové kanalizace, napojená na stávající přípojce areálu na jednotnou kanalizaci (průběh neznámý)

NAPOJOVACÍ BOD
na stávající areálový vodovod

RIS - kabelová skříň DCK (SR 4/2,400A; 40kA)
RE - elektroměrový rozvaděč (Stávající)
400V/B80/3 (dle stávající smlouvy)
Bude podána žádost o navýšení rezervovaného příkonu na 125A/400V a dle vyjádření a připojovacích podmínek distributora bude provedena úprava stávajícího elektroměrového rozvaděče (výměna za nový)

RH1 - stávající

RH2 - stávající podružný rozvaděč
Typ OJS P; v.č. 01/2003; IP43/20
Napájení z RH1-Ayky-J 3x185+95
Hlavní vypínač = FH1-3A/160A gG
Místo pro napojení Admin.budovy:
- doplnění jištění B100/3
- nový napájecí kabel Ayky-J 3x120+70mm2
- uzemnění pro Admin.halu pásek FeZn 30x4
Vedeno ve společném výkopu s ostatními inženýrskými sítěmi vedenými k Admin.budově, za dodržený předepsaných odtsupových vzdáleností.

NAPOJOVACÍ BOD
Elektro NN

RH2 - stávající

NAPOJOVACÍ BOD
SEK

RACK1 - stávající

OTÁČENÍ VOZIDEL HZS

SIS - Datová přípojková skříň pro napojení na datovou kabelovou síť - napojeno ze stávající haly
RIS - kabelová skříň (SS200/NKE1P-C; 400A-pilíř) 320x1810x220mm (ŠxVxHl)

RH3 - nový rozvaděč pro Admin. budovu (400V/100A)
Napájení z RH2:
1x Ayky-J 3x120+70mm2
1x Cyky-J 5x1,5mm2 - HDO
1x pásek FeZn 30x4 - uzemnění

RACK 2 - nový datový rozvaděč pro Admin.budovu
Napojeno z datového rozvaděče ve stávající hale
1x TCEKPFLE 3x4x0,8

SO 01
ADMININSTRATIVNÍ A PROVOZNÍ OBJEKT
OBJEKT: ±0,000 = 204,05 m.n.m.
UT: 204,03 m.n.m. (S-JTSK, Bpv)
Výška stavby: max 12,77m
(včetně technologií 14m)

RN1
ŽB NÁDRŽ 2,5x6,0x0,7m
OBJEM 10,0m3
ŘÍZENÝ ODTOK 0,5l/s

NAPOJOVACÍ BOD
na stávající dešťovou areálovou kanalizaci, vybudovanou v minulosti (průběh neznámý) napojenou v areálu do stávající přípojky jednotné kanalizace

SO 03
SO 04
SO 06
SO 07
SO 05
SO 02

VOZIDLO HZS

SKLADOVACÍ PŘÍSTŘEŠKY PRO PRŮMYSLOVÝ OBJEKT BEZ Č.P.

STAVBA PRO ADMINISTRATIVU Č.P. 924

JINÁ STAVBA Č.P. 538

STAVBA PRO OBCHOD Č.P. 1011

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Poloha sítí je vyznačena pouze orientační!
Před započetím prací musí být zajištěno jejich vytýčení na místě!

- SDĚLOVACÍ METALICKÝ KABEL (ZAMĚŘENÝ) — CETIN a.s.
- SDĚLOVACÍ METALICKÝ KABEL (NEZAMĚŘENÝ) — CETIN a.s.
- SDĚLOVACÍ OPTICKÝ KABEL (ZAMĚŘENÝ), NEBO HDPE TRUBKY NEBO SOUBĚH MET+OPT — CETIN a.s.
- SDĚLOVACÍ OPTICKÝ KABEL (NEZAMĚŘENÝ), NEBO HDPE TRUBKY NEBO SOUBĚH MET+OPT — CETIN a.s.
- SDĚLOVACÍ KABEL (NEPROVOZOVANÉ SÍTĚ) — CETIN a.s.
- CHRÁNIČKA — CETIN a.s.
- KOLEKTOR / KABELOVOD — CETIN a.s.
- STL PLYNOVOD PE 1bar — PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ DISTRIBUCE, a.s.
- STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY PE — PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ DISTRIBUCE, a.s.
- OCHRANNÁ TRUBKA OC — PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ DISTRIBUCE, a.s.
- PLYNOVOD - BEZ SPECIFIKACE — ZAKRESLENO DLE DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY MĚSTA PRAHA
- PODZEMNÍ VEDENÍ VO / STOŽÁR VO — TECHNOLOGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, a.s.
- HLAVNÍ VODOVODNÍ ŘAD — PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, a.s.
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
- HLAVNÍ ŘAD JEDNOTNÉ KANALIZACE - GRAVITAČNÍ — PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, a.s.
- PODZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRO — ZAKRESLENO DLE DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY MĚSTA PRAHA
- PODZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRO — ZAKRESLENO DLE DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY MĚSTA PRAHA

LEGENDA NÁVRHU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- SPLAŠKOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA AREÁLOVÁ - GRAVITAČNÍ, PVC DN 200, celk. dl.102m
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA AREÁLOVÁ - GRAVITAČNÍ, PE-RC D63, celk. dl.116m
- PŘÍPOJKA ELEKTRO NN AREÁLOVÁ, dl.86m
- PŘÍPOJKY SEK AREÁLOVÁ, dl.96m
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE AREÁLOVÁ, dl.12m

LEGENDA - KATASTRÁLNÍ SITUACE

- 352/6 — KATASTRÁLNÍ MAPA (hranice parcel / vnitřní kresba / parcelní číslo)
- HRANICE STAVEBNÍHO POZEMKU (areál investora, hranice staveniště)
- NAVRHOVANÝ OBJEKT
- STÁVAJÍCÍ OKOLNÍ ZÁSTAVBA DLE KN
- STÁVAJÍCÍ OKOLNÍ ZÁSTAVBA NEZAKRESLENA V KN
- STÁV. NAPOJENÍ AREÁLU / STAVENIŠTĚ NA KOMUNIKACE
- VJEZD DO NAVRHOVANÉHO OBJEKTU (TRUHLÁRNA)
- VSTUP DO NAVRHOVANÉHO OBJEKTU

LEGENDA KOORDINAČNÍ SITUACE

- 211.97 — VÝŠKOPISNÉ A POLOHOPISNÉ ZAMĚŘENÍ
- STÁVAJÍCÍ VEGETACE - STROMY NEZAMĚŘENÉ
- STÁVAJÍCÍ BUDOVY - NÁVRH K ODSTRANĚNÍ (odstraněna část stávající stavby)
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ (část uvnitř areálu investora)
- OBRATIŠTĚ HZS — PROSTOR PRO OTÁČENÍ VOZIDEL HZS - 20x12m (prostor vymezený pro manipulaci a otáčení vozidel integrovaného záchranného systému a vozidek pro odvoz TKO...včetně ochranného pásma 0,5m)
- PNP - HRANICE POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PŘESAHU
- VLEČNÁ KŘIVKA - MÁKLADNÍ AUTOMOBIL - 3 nápravy
- OCHRANNÉ PÁSMO DRÁHY

LEGENDA - STAVEBNÍ OBJEKTY

SO 01	ADMINISTRATIVNÍ A PROVOZNÍ OBJEKT
SO 02	ZPEVNĚNÉ PLOCHY
SO 03	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - AREÁLOVÁ
SO 04	SPLAŠKOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - AREÁLOVÁ
SO 05	DEŠŤOVÁ KANALIZACE - AREÁLOVÁ
SO 06	PŘÍPOJKA ELEKTRO NN - AREÁLOVÁ
SO 07	PŘÍPOJKA SEK - AREÁLOVÁ

POZNÁMKA
SO 01: ±0,000 = 204,05 m.n.m. (S-JTSK , Bpv)

ZHOTOVITEL
AXDE ATELIER s.r.o.
IČ 465 099 25
nám.Svobody 450, 500 02 Hradec Králové
VEDOUCÍ A ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. arch. Tomáš Vychodil, ČKA 00751
ODBORNÁ SPOLUPRÁCE
Ing. arch. Pavel Nitsche, Martin Lisner

OBJEDNATEL
Au-Mex s.r.o., IČ: 25349929
Poděbradská 574/40, 190 00 Praha 9 - Vysočany

AKCE
ADMINISTRATIVNÍ A PROVOZNÍ OBJEKT
Au-Mex s.r.o.
město Praha, k.ú. Vysočany
parc.č.: 925/7, 926/2 a 927/3

STUPEŇ / FÁZE PROJEKTU	REVIZE	DATUM
POVOLENÍ STAVBY	R1 11.12.2025	06.02.2025

NÁZEV VÝKRESU	PROFESE
Koordinační situační výkres	**AS**

FORMÁT	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
	1:200	**C.3**